DATA FOR INSULATION REQUIREMENTS

SUPERHEX BLOCKS, FLAT

Group #1

500 KW to 750 KW (Units having 16", 20" & 24" Exhausts)

Material and Dimensions	Unit Price	Lot Price	Wt.
42 sq. ft. 2 x 6 x 36"	$ .378	$ 15.87	168#
27 sq. ft. 1 x 6 x 36"	.189	5.10	54#
5 lbs. of 14 Gage Galvanized Iron Wire	.093	0.47	5#
100 lbs. of #352 Asbestos Cement	.0213	2.13	100#
50 lbs. of #450 Insulating Cement	.06	3.00	50#
25 lbs. of Fibrous Adhesive	.11	2.75	25#
75 sq. ft. of 2" Hex. Mesh Wire	.025	1.88	15#
4 yds. of 6 oz. Canvas 37" Wide	.39	1.56	14#
2 lbs. of Cold Water Paste	.14	.28	2#
2 lbs. of 3/4 x 3/4 Staples	.22	.44	2#
		$ 33.48	

Group #2

1000 KW to 2500 KW (Units having 30", 36" & 42" Exhausts)

Material and Dimensions	Unit Price	Lot Price	Wt.
66 sq. ft. 2 x 6 x 36"	$ .378	$ 24.94	264#
42 sq. ft. 1 x 6 x 36"	.189	7.93	84#
7 lbs. of 14 Gage Galvanized Iron Wire	.093	.65	7#
200 lbs. of #352 Asbestos Cement	.0213	4.26	20
100 lbs. of #450 Insulating Cement	.06	6.00	10
25 lbs. of Fibrous Adhesive	.11	2.75	25#
100 sq. ft. of 2" Hex. Mesh Wire	.025	2.50	20#
6 yds. of 6 oz. Canvas 37" Wide	.39	2.34	21#
2 lbs. of Cold Water Paste	.14	.28	2#
2 lbs. of 3/4 x 3/4 Staples	.22	.44	2#
		$ 52.09	

Group #3

3000 KW to 4000 KW (Units having 42" & 48" Exhausts)

Material and Dimensions	Unit Price	Lot Price	Wt.
84 sq. ft. 2 x 6 x 36"	$ .378	$ 31.75	336#
51 sq. ft. 1 x 6 x 36"	.189	9.63	102#
9 lbs. of 14 Gage Galvanized Iron Wire	.093	.84	9#
200 lbs. of #352 Asbestos Cement	.0213	4.26	200#
100 lbs. of #450 Insulating Cement	.06	6.00	100#
25 lbs. of Fibrous Adhesive	.11	2.75	25#
150 sq. ft. of 2" Hex. Mesh Wire	.025	3.75	30#
9 yds. of 6 oz. Canvas 37" Wide	.39	3.51	28#
3 lbs. of Cold Water Paste	.14	.42	3#
3 lbs. of 3/4 x 3/4 Staples	.22	.66	3#
		$ 63.57	

Group #4

5000 KW to 7500 KW (Units having 54", 60" & 72" Exhausts)

Material and Dimensions	Unit Price	Lot Price	Wt.
117 sq. ft. 2 x 6 x 36"	$ .378	$ 44.22	468#
69 sq. ft. 1 x 6 x 36"	.189	13.04	138#
12 lbs. of 14 Gage Galvanized Iron Wire	.093	1.12	12#
300 lbs. of #352 Asbestos Cement	.0213	6.39	300#
150 lbs. of #450 Insulating Cement	.06	9.00	150#
25 lbs. of Fibrous Adhesive	.11	2.75	25#
175 sq. ft. of 2" Hex. Mesh Wire	.025	4.38	35#
10 yds. of 6 oz. Canvas 37" Wide	.39	3.90	35#
3 lbs. of Cold Water Paste	.14	.42	3#
3 lbs. of 3/4 x 3/4 Staples	.22	.66	3#
		$ 85.88	

JOHNS-MANVILLE INSULATION
USED BY
ELLIOTT COMPANY
Z-634204
REPLACES Z-6339

PLAINTIFF'S EXHIBIT
ET-55

PENGAD-Bayonne, N. J.
EXHIBIT
5/15/81 Hallett

ET-000026

SC-ETM-0037