FMVSS 105

916-40 VERSUS 7018C

	PRE-BURNISH @ 1200 PSI 30	60	POST-BURNISH @ 1200 PSI 30	60	80	1ST FADE PSI/ STOP	2ND FADE PSI/ STOP	POST-FADE @ 1200 PSI 30	60	80				
916-40	22.0	22.5	22.0	27.5	28.5	1660/5	1150/10	22.0	35.2	38.0				
7018C 4 TEST AVG.	16.3	24.0	27	27.8	29.0	1486/5	1566/10	24.6	29.0	26.7				