Reynolds Metal Company
Sherwin Plant
Gregory, Texas

JOB 2786

BILL OF MATERIALS

PLAINTIFF'S EXHIBIT
TIC-14

QUANTITY		DESCRIPTION	
1,012	Varnon	9x4½x2½"	Straights
2,035	"	9x4½x2½"	#1 Arch
1,183	"	9x4½x2½"	#2 Arch
30	"	9x4½x2½"	#3 Arch
10	"	9x4½x2½"	#1-X Wedge
170	"	9x4½x2½"	#1 Wedge
100	"	9x4½x2½"	#2 Wedge
88	"	9x4½x1¼"	Split
30	"	9x9x2½"	#2 Wedge
70	"	13½x4½x2½"	Straights
100	"	13½x4½x2½"	#1 Arch
100	"	13½x4½x2½"	#2 Arch
36	"	B-43401	
25	H-W 28	9x4½x2½"	Straights
100#	H-W Superduty Fireclay		
2,000 #	Super Harbond		
50,000 #	H-W Lightweight Castable 28		
48	B&W JR	9x4½x2½"	Featheredge
4	80-D	60-9 Skew	
36	Type 310 or 316 Stainless Steel 4-9/16" UHUH, Alt. Orientation - Hook anchors per print H-72 Attached.		
36	1"x1"x1" - 1/4" Angles Carbon Steel		

